



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA
CNPJ 75.828.418/0001-90

Obra: Pavimentação Pedras Poliédricas
Local: Estrada do Messias-Município de Nova Fátima/Pr.
Proponente: Prefeitura Municipal de Nova Fátima/PR.
Área: Área: 24.499,98 m2.
Extensão: 4.083,33 m.

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Execução
DER/PR 10/2019 BDI-28% S/DES.	Obs.Não será considerada Mobilização e Desmobilização no Orçamento.					
	Movimento de terra					
501000	Escarificação e remoção revestimento primário	2.939,98	m3	11,79	34.662,36	Indireta
511100	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	24.499,98	m2	3,55	86.974,93	Indireta
	Pavimentação					
532600	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	24.499,98	m2	1,26	30.869,97	Indireta
521450	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro	24.499,98	m2	27,07	663.214,45	Indireta
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	24.499,98	m2	3,24	79.379,93	Indireta
532700	Compactação de pavimento poliedrico	24.499,98	m2	0,57	13.964,99	Indireta
575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico	8.166,66	M2	1,75	14.291,65	Indireta
	Serviços Complementares				-	
800350	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico	8.166,66	m2	1,22	9.963,32	Indireta
810250	Meio fio de concreto tipo 03 (pré-moldado)	8.166,66	m2	44,13	360.394,70	Indireta
	Sinalização Viária					
821300	Suporte metálico galvanizado fogo d= 2,5" c/ tampa e aletas anti-giro h= 3,00 m	12,00	Ud	417,39	5.008,68	Indireta
820000	Placa de sinalização Regulamentação com película refletivadimensões 50x50 cm	11,57	m2	693,22	8.020,56	Indireta
	TOTAL GERAL				1.306.745,51	

NOVA FÁTIMA 14/10/2021.

Celso Frederico da Silva
Engº Civil CREA 101073-D-7ª Região
CPF 346.028.408-36

